Bloomington Specialty Products
1100 N Oard Road
Bloomington, IN 47404
812-333-8560

11/02/2026

4003-Rock Dust

Procedure	Sieve/Test	Average	Unit	Rock Dust
	#8 (2.36mm)	100	%	
	#16 (1.18mm)	100	%	
	#20 (.85mm)	100	%	100-100
	#30 (.6mm)	100	%	
	#60 (.25mm)	99	%	
	#80 (.18mm)	98	%	
	#100 (.15mm)	96	%	
	#140 (.106mm)	91	%	
	#200 (75µm)	84	%	70-100
	#325 (45µm)	74	%	
	Al2O3	0.13	%	
	CaCO3	96.63	%	
	Calcium (Ca)	38.57	%	
	Fe2O3	0.16	%	
	Magnesium (Mg)	0.47	%	
	MgCO3	1.61	%	
	SiO2	0.83	%	0.00-4.00

Name/Title Laresa Ingram / QC Manager